

## Технические условия

Согласно письму ООО «Новогор-Прикамье» от 08.04.2016 № 110-6060 отсутствует техническая возможность подключения объекта к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Для наличия технической возможности необходимо:

1. Запроектировать и провести перекладку сети водопровода d-200 мм на d-300 мм по ул. Милиционера Власова,4а (от колодца с отметками 126,63/124,30 до камеры, расположенной в районе жилого дома по шоссе Космонавтов,209). Ориентировочная протяженность - 201 м, ориентировочная стоимость - не менее 5,44 млн. руб.
2. Запроектировать и провести реконструкцию КНС-6 и сетей канализации работающих совместно КНС-6 до шахты 1а ГРК (по ш. Космонавтов), с последующим исключением из работы КНС-6 и старых сетей канализации, ориентировочная стоимость - не менее 918 млн. руб.
3. Увеличить уклон коллектора d-1000 мм на участке сети канализации в районе здания по ул. Мира,136а. Ориентировочная протяженность - 13,8 м, ориентировочная стоимость - не менее 0,27 млн. руб.

Кроме того, для подключения объекта к сетям водоснабжения необходимо выполнить мероприятия по ликвидации технологического разрыва, а именно:

1. Запроектировать и построить сеть водопровода от объекта до уличной сети водоснабжения d-300 мм по ул. Связева, протяженностью - 252 м, ориентировочной стоимостью не менее 6,83 млн. руб.
2. Запроектировать и построить сеть водоотведения от объекта до внутриквартальной сети канализации d-250 мм, протяженностью – 16 м, ориентировочной стоимостью не менее 0,31 млн. руб.